ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Ιωάννινα, 09-01-2023

Αριθ. Πρωτ. : 167

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 180785

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 200/2022

ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

προϋπολογισμού 148.304,00€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

(CPV 50710000-5)

Περιεχόμενα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ..... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4

1.1 Στοιχεια Αναθετουσας Αρχης 4
1.2 Στοιχεια Διαδικασιας-Χρηματοδοτηση 5
1.3 Συνοπτικη Περιγραφη φυσικου και οικονομικου αντικειμενου της συμβασης 6
1.4 Θεσμικο πλαισιο 8
1.5 Προθεσμια παραλαβης προσφορων και διενεργεια διαγωνισμου 10
1.6 Δημοσιοτητα 10
1.7 Αρχες εφαρμοζομενες στη διαδικασια συναψης 11

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 13

2.1 Γενικες Πληροφοριες 13
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 13
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 13
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 14
2.1.4 Γλώσσα 15
2.1.5 Εγγυήσεις 16
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 17
2.2 Δικαιωμα Συμμετοχης - Κριτηρια Ποιοτικης Επιλογης 17
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 17
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 18
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 19
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 24
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 25
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 26
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 28
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 28
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 29
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 30
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 31
2.3 Κριτηρια Αναθεσης 39
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 39
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 42
2.4 Καταρτιση - Περιεχομενο Προσφορων 42
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 42
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 43
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 46
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 46
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 46
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 47
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 49
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 49

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 51

3.2 Προσκληση υποβολης δικαιολογητικων προσωρινου αναδοχου - Δικαιολογητικα προσωρινου αναδοχου 55
3.3 Κατακυρωση - συναψη συμβασης 56
3.4 Προδικαστικες Προσφυγες - Προσωρινη και Οριστικη Δικαστικη Προστασια 58
3.5 Ματαιωση Διαδικασιας 60

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 61

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 61
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 61
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 62
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 63
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 64
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 64

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 66

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 67
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 69
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 69

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 70

6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 70
6.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 70
6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 71
6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 72
6.5 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 72

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 73

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 73
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 74
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)- *[ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]* 75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΆΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) *[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]* 75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) *[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]* 75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΆΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) *[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]* 75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) *[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]* 75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)*[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]* 75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) *[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]* 75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) *[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]* 75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)- *[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]* 75

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα»
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	998980227
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50
Πόλη	Ιωάννινα
Ταχυδρομικός Κωδικός	45501
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	GR 213
Τηλέφωνο	s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	Γκορίτσα Σοφία
Αρμόδιος για πληροφορίες	www.gni-hatzikosta.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.gni-hatzikosta.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	s.goritsa@gni-hatzikosta.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» (ΝΠΔΔ) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.[1]

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας

Στοιχεία Επικοινωνίας [2]

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» προαναφερθείσα διεύθυνση και τηλέφωνο

δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

[1] Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

[2] Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

Χρηματοδότηση της σύμβασης[3]

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα». Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 0419 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023-2024 του Φορέα σε εκτέλεση του ΠΠΥΥ 2022.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 2/01-01-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ011952702, ΑΔΑ: ΨΝ8Σ46906Ω-Δ3Σ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2023 -2024 και έλαβε α/α 2 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50710000-5

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών της παρούσας Διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 119.600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 28.704,00€)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως[4]:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- του ν. 4782/2021 (Α' 36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

[3] Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ.ζ του άρθρου 53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)

[4] Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων.

- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «*Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»*
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) *«Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»*
- *της υπ'* αριθμ. *57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)*
- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα *«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)*»
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) *«Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)*
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) *«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».*
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) *«Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»*
- *του ν.* 4635*/2019 (Α'167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.*
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) *«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»*
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) *«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»*
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) *«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,*
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) *«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»*
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) *«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,*
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) *«Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»*
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) *«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»*
- του ν.2690/1999 (Α' 45) *«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»* και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) *«Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,*
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) *«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,*

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης:

- Την αριθμ. 14/29-06-2022 (θ.7) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου έγκρισης του Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2022.
- Την αριθμ. 26/25-11-2022 (Θ.11) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με θέμα: «Σχετικά με ετήσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» (ΑΔΑ: ΩΤΣΓ46906Ω-4ΔΧ)
- Την αριθμ. 28/13-12-2022 (Θ.6) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου έγκρισης διενέργειας ετήσιου διαγωνισμού, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου Δ/ξης (ΑΔΑ:ΨΩΣΤ46906Ω-ΨΩΜ, ΑΔΑΜ: 23REQ011952690)
- Την με αρ. πρωτ. 2/01-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΝ8Σ46906Ω-Δ3Σ και ΑΔΑΜ: 23REQ011952702) στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών της Υπηρεσίας, για την διενέργεια ηλεκτρονικού κάτω των ορίων ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **Πέμπτη 26-01-2023 και ώρα 14.30 μ.μ.**

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η **Τρίτη 31-01-2023 και ώρα 10.00 π.μ**

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο [5]

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: **180785**, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο[6] [7] [8], σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τηλ.: 2651 0 33304 – 33694, E-mail: anexartitos@otenet.gr

---

[5] Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.

[6] Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.

[7] Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες του ν.3548/2007 συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.

[8] Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

2) «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τηλ.: 2651 0 76655 – 23657, E-mail: ele@ele.gr.

3) «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τηλ.: 2651 0 28371, E-mail: gnomi7m@otenet.gr

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.gni-hatzikosta.gr στην καρτέλα «Διαγωνισμοί- Προμήθειες»

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση μη σύναψης συμβάσεων, λόγω ακύρωσης ή άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει την εξόφληση της δαπάνης δημοσιεύσεων.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους[9] .

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

[9] Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης[10] είναι τα ακόλουθα:

1. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
2. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
3. το Παράρτημα Ι. Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» και του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης της Κρίσης Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοόλ
4. το Παράρτημα ΙΙ. Φύλλο Συμμόρφωσης
5. το Παράρτημα ΙΙΙ. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
6. το Παράρτημα IV. Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
7. το Παράρτημα V. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ)
8. το Παράρτημα VI. Πίνακες εργασιών προληπτικής συντήρησης ηλεκτρολόγου
9. το Παράρτημα VII. Πίνακες εργασιών προληπτικής συντήρησης μηχανοτεχνίτη

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) [11].

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

---

[10] Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

[11] Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις[12]:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ[13].

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.[14]

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής[15] συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό *περιεχόμενο,* δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. [16]

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα[17].

2.1.5 Εγγυήσεις[18]

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)[19], που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

---

12 Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.

13 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

14 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

15 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016

16 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016

17 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα

18 Άρθρο 72 ν. 4412/2016

19 Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018)

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού[20]. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης[21].

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

[20] Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 ("Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων"). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

[21] Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ[22], στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7[23] και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων[24].

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης[25].

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.[26]

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής[27]

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής[28], ποσού δυο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δυο ευρώ (2.392,00€) [29]

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι την 25η-08-2023 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. [30]

---

22 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

23 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.

24 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

25 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

26 Άρθρο 19 ν. 4412/2016

27 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

28 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).).

29 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.

30 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί[31], ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού[32]

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη[33] καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο

---

31 Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016

32 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016.

33 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε "τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση" νοείται ως "αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση", η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις

άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης

2.2.3.4. Αποκλείεται[34] από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[35]:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016[36], περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας[37].

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .

---

[34] Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

[35] Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

[36] Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

[37] Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. [38]

2.2.3.5. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία[39], προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση[40].

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016[41].

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής[42]

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας[43]

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

---

38 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ' αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

39 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19

40 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

41 Πρβλ. απόφαση υπ' αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

42 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. *''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''* (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες ΙΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

43 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια[44]

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται[45] να διαθέτουν :

α) κατά την τελευταία τριετία (2019,2020 και 2021), ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, **γενικό**[46] και **ειδικό** ετήσιο κύκλο εργασιών[47] τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του προϋπολογισμού της Δ/ξης χωρίς ΦΠΑ ανά έτος.

β) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων αξίας ίσης με την προϋπολογισθείσα δαπάνη μηχάνημα και χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί (ένα έτος), με το οποίο θα καλύπτονται ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτιριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, στο εργαζόμενο σε αυτήν προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα[48]

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να έχουν εκτελέσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2019, 2020 και 2021) ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο (σε συνάρτηση της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα), εργασίες συναφείς με την υπό ανάθεση υπηρεσία. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 100% της

---

44 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. *''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''* (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα ΙΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

45 Όπως υποσημείωση ανωτέρω

46 Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα.

47 Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την Α.Α. δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των υπηρεσιών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016)

48 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.

προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της παρούσας Διακήρυξης. Εφόσον μια εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος της εκτελεσθείσας δαπάνης που καλύπτεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης

β) να διαθέτουν το σύνολο των τίτλων σπουδών/ αδειών/ πιστοποιητικών κ.λπ. που απαιτούνται και αναγράφονται αναλυτικά στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

γ) δηλώνουν το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους κατά τα τελευταία τρία έτη (2019,2020 και 2021)

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης[49]

Στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών απαιτείται η τήρηση ή και η υποβολή των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης που απαιτούνται και αναγράφονται αναλυτικά στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της Διαπραγμάτευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων το κριτήριο καλύπτεται αθροιστικά.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς[50]. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες[51].

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης [52].

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων [53].

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας

---

49 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016)

50 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης

51 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.

52 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της Α.Α., άλλως διαγράφεται.

53 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας[54]. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6)[55].

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας[56].

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.[57].

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ[58] καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1[59].

---

[54] Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).

[55] Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.

[56] Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016

[57] Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016

[58] Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

[59] Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.[60] Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ[61].

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής[62].

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,[63] την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης[64] και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης[65].

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του[66].

(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

60 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α').

61 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021

62 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016

63 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28

64 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),

65 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.

66 Παρ. $2^{Α}$ άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα[67]

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν[68].

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο **2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου**, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του[69].

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

---

[67] Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η Α.Α. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας

[68] Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

[69] Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.

β) για την παράγραφο **2.2.3.2** πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του[70]

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των **φορολογικών υποχρεώσεων** της παραγράφου **2.2.3.2 περίπτωση α' αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.**

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς **κοινωνικής ασφάλισης** της παραγράφου **2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ**.

iii) Για την παράγραφο **2.2.3.2 περίπτωση α'**, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, **υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο **2.2.3.4**[71] **περίπτωση β΄** πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού

ε) για την παράγραφο **2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα** περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας[72].

στ) Διατηρείται για λόγους αρίθμησης

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.[73]

---

70 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016

71 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού

72 Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016

73 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς **προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ**.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,[74] εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν [75] :

(α)

i. για το **γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών** : **Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών**, των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό.Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
ii. για το **ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών** : **Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα** στην οποία θα δηλώνεται ο μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών των ετών που ζητούνται από τη διακήρυξη.

(β) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη επαγγελματικών

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.[76]

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

(α) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας:
Αναλυτικότερα:
(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:
α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία.
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.
γ. Επιμερισμός των υπηρεσιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).
δ. Εργοδότης (αποδέκτης).
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

---

[74] Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.

[75] Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 (π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.

[76] Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)

(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται οι παρεχόμενη υπηρεσία και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.

(β) Υπεύθυνη δήλωση με πίνακα με τα ονόματα, τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών, βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά εμπειρίας και τίτλοι σπουδών των στελεχών, καταστάσεις προσωπικού, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) κ.α.]

(γ) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία αναφέρεται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. Τεχνικές προδιαγραφές και αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του [77], εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ[78],προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης[79], το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

---

[77] Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016

[78] Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά :

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),

β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),

γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),

δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,

ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),

στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και

ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),

η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),

θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,

ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,

ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,

ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους[80] που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο

---

79 Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους

80 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.

(συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- **οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,**
- **οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών[81]. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.**

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης[82]

Κριτήριο ανάθεσης[83] της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής[84]

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως

---

81 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.

82 Άρθρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. ΙΙ.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

83 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)

84 Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής[85].

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.[86]

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.[87]

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν

[85] Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
[86] Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
[87] Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.

αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν[88].

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27[89] του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. [90]

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ[91] και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF**.**

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999[92],

---

88 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

89 Βλ.σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

90 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

91 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο[93].

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

---

92 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα

93 Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα στο Παράρτημα Ι. Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως:

(α) τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι[94] [95].

(β) Το Παράρτημα ΙΙ. Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογραμμένο από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, το οποίο υπάρχει σε επεξεργάσιμη μορφή στο χώρο του διαγωνισμού

(γ) Την Τεχνική προσφορά που εξάγει το Σύστημα ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν[96].

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης ήτοι την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής και περιλαμβάνει τα κάτωθι:

(α) συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Υπόδειγμα «Οικονομική Προσφορά», που αντιστοιχεί στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου με μορφότυπο PDF. Το Υπόδειγμα έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου με μορφότυπο Word, προκειμένου να συμπληρωθεί και, αφού μετατραπεί σε PDF και υπογραφεί ψηφιακά, να αναρτηθεί.

(β) την οικονομική προσφορά που εξάγει το σύστημα

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ[97].

---

[94] Άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.

[95] Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων υπηρεσιών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

[96] Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016

[97] Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ. ανθρωποώρες κ.α.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης[98.]

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή[99]

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών[100]

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ήτοι έως και τις 26-07-2023.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους[101].

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών[102]

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος

98 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016

99 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016

100 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016

101 Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.

102 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,[103]

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

[103] Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών[104]

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης[105], **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 31-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της[106], εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα[107].

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

---

104 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

105 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21.

106 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

107 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους[108].

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών[109].

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. *[Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση[110]]*

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.[111] *[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]*

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων[112] («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας[113].

---

108 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016

109 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση

110 Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020

111 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

112 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016

113 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου[114] - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5[115].

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.[116]

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

---

114 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016

115 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

116 Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του[117].

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση **ή** δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά **ή** δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής[118]. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.[119]

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.

[117] Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4782/2021.
[118] Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
[119] Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016

4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.[120]

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.[121]

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του[122] .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης[123] .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει

120 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.

121 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.

122 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.

123 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017

ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59[124].

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων)[125]. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής

[124] Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

[125] Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: *«Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας».* Κατά συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης, το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.

απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.[126]

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.[127]

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.[128] Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

---

126 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.

127 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

128 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης[129] .

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

[129] Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.[130]. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της[131]

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής .

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)[132]. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης[133]

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

130 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

131 Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016

132 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

133 Πρβλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής[134]

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο **:**

α) Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο Ν.4412/2016 ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (αρ. 7 του Ν. 4912/21)

β) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%

γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β'/24-03-2009).

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των λοιπών κρατήσεων (άρθρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπως ισχύει)

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος[135] από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.4 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,

---

134 Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων

135 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής[136].
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων[137]

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

[136] Άρθρο 218 του ν.4412/2016

[137] Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016[138]. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

138 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από όργανο που θα ορίσει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και το οποίο θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης[139]

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου[140]. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος[141] Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης [142]

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε

---

139 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016.

140 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

141 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016

142 Άρθρο 219 του ν.4412/2016

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση[143]

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής[144]

Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

SPYRIDON DERDEMEZIS
Jan 9 2023 11:55 AM
SPYRIDON DERDEMEZIS

143 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
144 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός της παρούσης είναι να καθορισθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνει η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

2. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:

1. Σύμβαση
2. Τεχνική Προσφορά
3. Οικονομική Προσφορά
4. Διακήρυξη
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων

3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους και της σύμβασης γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξής:

- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».
- ΕΡΓΟ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ των συμπεριλαμβανομένων στο αντικείμενο της παρούσης.
- ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται με τη σύμβαση η εκτέλεση του έργου.
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».
- ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».
- ΣΥΜΒΑΣΗ: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ο οριζόμενος από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ διπλωματούχος μηχανικός ως αρμόδιος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης και οι τυχόν οριζόμενοι με τον ίδιο τρόπο αναπληρωτές του.
- ΕΡΓΑΣΙΑ: Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η παρούσα.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 13 κατωτέρω.
- Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Το σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων ειδικότητας μηχανοτεχνίτη και θερμαστή του Νοσοκομείου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στους Εβδομαδιαίους Πίνακες Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης που επισυνάπτονται και είναι αναπόσπαστο της παρούσης.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η γενικότερη υποβοήθηση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την καλή λειτουργία και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση και εξασφάλιση καλής λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Νοσοκομείο, στο Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοόλ και τις λοιπές εξωτερικές δομές του Νοσοκομείου (πλην του ιατροτεχνολογικού) κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Όλες οι ενέργειες και οι παρεμβάσεις λειτουργίας, ελέγχου και συντήρησης του Αναδόχου, θα πραγματοποιούνται πάντα με βάση τις οδηγίες των κατασκευαστών των αντίστοιχων δικτύων και των εγκαταστάσεων, των service manual και των user manual που τα συνοδεύουν.

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει τη συνεχή, σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εποπτεία και παρακολούθηση του Ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης (**διορθωτική -επισκευαστική συντήρηση**), καθώς και την **προληπτική συντήρηση** όπως περιγράφεται στην παράγραφο 11 παρακάτω.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού χρήσης κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, κλιματισμένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, η επεξεργασία λυμάτων (εξουδετέρωση-χλωρίωση) κλπ.

Στους υπό λειτουργία χώρους εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, τοπικών στοιχείων κλιματισμού, και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ εγκαταστάσεων, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω, στους χώρους του Νοσοκομείου.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με το υπάρχον προσωπικό, χωρίς επιπλέον αποζημίωση, θα αναλαμβάνει και μικρής έκτασης εργασίες κατασκευών και επέκτασης δικτύων όταν κρίνεται αναγκαίο, εφ' όσον αυτό δεν αποβαίνει σε βάρος της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων, μετά από συνεννόηση και συνεργασία με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα κλπ. του Η/Μ εξοπλισμού πλην των ιατρικών μηχανημάτων (βλέπε και ανωτέρω).

6. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 7, το οποίο θα επικουρείται από το προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ κλπ, ή συμπληρωματικά τους κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών (πλην εκείνων που εκτελούνται με άλλη σύμβαση, βλέπε παρ. 9) θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά τη λειτουργία σε κάθε περίπτωση βλάβης.

Επίσης, θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες.

Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, όπως αυτός περιγράφεται ανωτέρω.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα διαθέτει ως μόνιμο στέλεχος τουλάχιστον ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε., με 10-ετή τουλάχιστον επίσημη επαγγελματική δραστηριότητα και με 5-ετή τουλάχιστον επίσημη επαγγελματική δραστηριότητα και εμπειρία στην συντήρηση Η/Μ νοσοκομειακών εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα». Προς απόδειξη των ανωτέρω να κατατεθεί **αντίστοιχο δικαιολογητικό επί ποινή αποκλεισμού**.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προσκομίσει **πιστοποιητικά φορέων** από τα οποία να προκύπτει ότι έχει αναλάβει στο παρελθόν εργασίες συντήρησης Η/Μ νοσοκομειακών εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωανίννων «Γ. Χατζηκώστα» για μία τουλάχιστον 5-ετία.

Τέλος ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προσκομίσει **Υπεύθυνη Δήλωση**, στην οποία θα αναφέρει ότι θα παρευρίσκεται αυτοπροσώπως στην Εβδομαδιαία Τακτική Σύσκεψη Συντήρησης κάθε Τετάρτη στις 9:00π.μ. που πραγματοποιείται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή και όποτε εκτάκτως αυτή οριστεί, κατά την οποία θα προγραμματίζονται οι εργασίες συντήρησης, θα διαπιστώνεται η πρόοδος των εργασιών και θα επιλύονται προβλήματα που ανακύπτουν και επηρεάζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Εάν ο ανάδοχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να παρευρίσκεται ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος ή ο διαχειριστής του νομικού προσώπου μαζί με τον μηχανικό μόνιμο στέλεχος, εάν ένας από αυτούς δεν είναι ο μηχανικός.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1. Η στελέχωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε προσωπικό για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται:

1. Καθημερινά από 7.00 ως 23.00, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης η ειδικότητα ηλεκτρολόγου.
2. Από 7.00 ως 15.00 όλες τις εργάσιμες μέρες, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης η ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη
3. Από 7.00 ως 15.00 όλες τις εργάσιμες μέρες και καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε κάθε έκτακτη κατάσταση η ειδικότητα του Διπλωματούχου Μηχ/γου ή Ηλεκ/γου ή Μηχ/γου – Ηλεκ/γου Μηχανικού.

ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ	**ΗΜΕΡΑ**	**ΒΑΡΔΙΑ**			
		ΠΡΩΙ		**ΑΠΟΓΕΥΜΑ**	
		ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6 ΑΤΟΜΑ	ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	(4) ΜΗΧ/ΚΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (2) ΜΗΧ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ (1)	7:00-15:00	(2) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	15:00-23:00
1 ΑΤΟΜΑ	ΣΑΒΒΑΤΟ	-	-	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1)	15:00-23:00
1 ΑΤΟΜΑ	ΚΥΡΙΑΚΗ	-	-	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1)	15:00-23:00

Και κατ' ελάχιστον οι εξής:

- **Ένας (1)** Διπλωματούχος Μηχ/γος ή Ηλεκ/γος ή Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχανικός Πολυτεχνείου.
- **Τρεις (3)** Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτροτεχνίτες (Με Άδειες εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α' ειδικότητας, ένας εξ΄αυτών 2ης ομάδας Α΄ειδικότητας ή ελλείψει αυτής, μικρότερης- ένας από αυτούς να έχει πιστοποίηση ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που να καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
- **Ένας (1)** Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτροτεχνίτης (με άδεια ως ανωτέρω) / ή και ψυκτικός .
- **Ένας (1)** Μηχανοτεχνίτης

7.2. Οι τεχνικοί του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη στην ειδικότητά τους, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

7.3. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό υποχρεούται με **υπεύθυνη δήλωση** να δηλώσει ότι, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, πριν την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά για τα προσόντα των τεχνικών που θα απαρτίζουν το προσωπικό του:

α) Τις απαιτούμενες από το **Νόμο άδειες εργασίας**.

β) **Βεβαίωση εμπειρίας** εργασίας στην ειδικότητά τους, σύμφωνα με ανωτέρω.

γ) Ειδικότερα, ο Διπλωματούχος Μηχανικός Πολυτεχνείου, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα επίσημη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη, από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον στη συντήρηση νοσοκομειακών Η/Μ ή εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

Επίσης θα πρέπει να έχει πιστοποίηση και να αποδεικνύεται, με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης:

- ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και στην
- χρήση και λειτουργία του προγράμματος (λογισμικού) συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Νοσοκομείου (iMaint).

Θα έχει πτυχίο αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος και θα είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ θα γίνει γνωστός στην Τεχνική Υπηρεσία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενεργεί έχοντας την καθοδήγηση και την έγκριση του Διπλωματούχου Μηχανικού του. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης, θα επισκέπτεται όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διαπιστώνει την καλή λειτουργία, ενώ θα διαπιστώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών από το σύνολο των τεχνικών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο έργο. Θα παρευρίσκεται στο χώρο του Νοσοκομείου καθημερινά, εκτός αργιών, κατά την πρωινή βάρδια, καθώς και οποτεδήποτε απαιτηθεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης που θα παρουσιαστεί. Για το λόγο αυτό, η επικοινωνία με τον διπλ. Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να είναι δυνατή σε 24ωρη βάση. Σε κάθε περίπτωση θα συνεργάζεται με τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Διπλωματούχο Μηχανικό του Νοσοκομείου.

7.4. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μαζί με το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου, θα καλύπτουν ενιαία τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου που περιγράφηκαν ανωτέρω, σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδος εργάσιμες και μη.

7.5. Το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Θα καθορίζεται από τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης, ώστε να προκύπτει η σωστότερη δυνατή κάλυψη του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση, και θα περιλαμβάνει όλους τους τεχνικούς (του Νοσοκομείου και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ). Θα καταρτίζεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε συνεργασία με τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Θα παραδίδεται στον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ για έγκριση πριν την έναρξη ισχύος του και θα είναι σύμφωνο με την ισχύουσα βιομηχανική νομοθεσία.

7.6. Κάθε τεχνικός του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εκτελεί πέντε (5) οκτάωρες υπηρεσίες την εβδομάδα στο χώρο του Νοσοκομείου, απασχολούμενος με τις εργασίες της προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης ή ευρισκόμενος σε ετοιμότητα ώστε να επέμβει σε περίπτωση που απαιτηθεί εργασία διορθωτικής συντήρησης. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι υπηρεσίες κάθε τεχνικού θα προκύπτουν από το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

7.7. Το προσωπικό με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα γνωρίζει άριστα τη δομή και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, δικτύων, μηχανημάτων και συσκευών και θα έχει στη διάθεση του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus, γραπτές οδηγίες κλπ, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει.

7.8. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υποχρεούται να φέρει κατά την απασχόλησή του στο Νοσοκομείο:

α) ομοιόμορφη ενδυμασία με τυπωμένο το λογότυπο της εταιρείας.

β) ειδικά υποδήματα για λόγους ασφαλείας του, όπου απαιτείται.

γ) κονκάρδα με τα προσωπικά στοιχεία.

7.9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα προσωπικό, ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση αιφνίδιων και επειγουσών βλαβών, καθ' όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες ισχύος της σύμβασης, όσων τεχνιτών και οποιουδήποτε εξοπλισμού απαιτείται προκειμένου να γίνεται γρήγορη και ασφαλής επισκευή των βλαβών μικρής έκτασης. Εάν η βλάβη είναι μεγαλύτερης έκτασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναφέρει αμέσως στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

7.10. Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Μηχανικού και του Νοσοκομείου.

7.11. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού του που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συμπεριφέρεται άπρεπα, και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο, χωρίς τη συγκατάθεση της

Επίβλεψης και του Νοσοκομείου. Το δικαίωμα της Επίβλεψης και του Νοσοκομείου δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από την πλήρη ευθύνη του ως προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αδυνατεί να εκτελέσει την -βάσει του προγράμματος- προβλεπόμενη υπηρεσία, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καλύψει το κενό με δική του ευθύνη.

Σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ λόγω ασθένειας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν. Εάν ο χρόνος ασθένειας υπερβαίνει τις 15 ημέρες, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει προσωρινά τον ασθενή υπάλληλό του με άλλον, αντίστοιχης ειδικότητας και εμπειρίας. Σε περίπτωση απουσίας άνω του ενός υπαλλήλου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ίδιας ειδικότητας) λόγω ασθένειας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τόσους υπαλλήλους όσους απουσιάζουν μείον ένα.

Όσον αφορά τις άδειες του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε μήνα εργασίας κάθε εργαζόμενος δικαιούται τη νόμιμη άδεια. Θα πρέπει όμως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να λάβει την απαραίτητη μέριμνα, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

8. ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λόγω του είδους της εργασίας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση Υπερωριακή, Νυχτερινή και Κυριακών-αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική Νομοθεσία ενέργειες μερίμνη και ευθύνη αυτού.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Το μόνιμο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ειδικοτήτων ίδιων με αυτές του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα εργάζεται σε ενιαίο πρόγραμμα με το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η ευθύνη για το προσωπικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ βαρύνει μόνο τον ίδιο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Σε αντιστοιχία με τα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 7, σε περίπτωση που κάποιο μέλος του μόνιμου τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου, αδυνατεί να εκτελέσει την - βάσει του προγράμματος - προβλεπόμενη υπηρεσία, το Νοσοκομείο υποχρεούται να καλύψει το κενό με δική του ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, ΑΝΑΔΟΧΟΣ και ΕΠΙΒΛΕΨΗ οφείλουν να συνεργάζονται με αμοιβαία εμπιστοσύνη για τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

10. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για τη συντήρηση όπως καύσιμα, λιπαντικά, αέρια κλπ, καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται, πλην των περιπτώσεων βλαβών για τις οποίες ευθύνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, προμηθεύονται με ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο οποίος επιβαρύνεται και τη σχετική δαπάνη. Τα μικροϋλικά που θα χρησιμοποιήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για συντηρήσεις, επεκτάσεις ή μικροκατασκευές θα επιβαρύνουν τον ίδιο.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να κάνει τη σχετική έρευνα αγοράς και να προτείνει τα υλικά που θεωρεί απαραίτητα για τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης, διατυπώνοντας εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του σε περίπτωση που δεν εγκρίνει τα υλικά που προμηθεύεται ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.

Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, και γενικά λόγω υπαιτιότητάς τους, οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης (εργασία και υλικά) θα βαρύνουν τον ίδιο τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από το ένα μέρος και ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το άλλο, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγι'ων είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως ή σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας (email) που θα καθοριστούν ρητώς. Η μη απάντηση εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ επί αιτημάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, δεν αποτελεί τεκμήριο αποδοχής του εκάστοτε αιτήματος. Οι οποιεσδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να τις επικαλεστεί με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της η εντολή δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο ημερολόγιο του έργου.

12. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι μπορεί να επιβάλλουν κάποια από τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης, να αναλαμβάνονται, όσον αφορά τη συντήρηση ή/και τις επισκευές, από άλλα συνεργεία. Για τον λόγο αυτό, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνάπτει συμβάσεις ή θα καλεί απ' ευθείας τα συνεργεία αυτά, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι συμβάσεις αυτές ή αντίστοιχα οι κλήσεις συνεργείων θα γίνονται ύστερα από έλεγχο και έγκριση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ και δεν θα έχουν ως συνέπεια τη μείωση του προσωπικού του

13. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

13.Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του παρόντος είναι να καθορισθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνει η προληπτική και η διορθωτική (επισκευαστική) συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και οι οποίες αποτελούν μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

13.Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Παρακάτω δίνεται ο ορισμός της προληπτικής συντήρησης σε αντιδιαστολή με τη διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά, η κανονική συντήρηση αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται βάσει προγράμματος (βλ. παρ. 13Γ)

13.Γ. ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης αποτελούν οι πίνακες προληπτικής συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, οι οποίοι θα παραδοθούν από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Με βάση αυτούς του πίνακες, θα καταρτίζεται καθημερινά πρόγραμμα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, ανά ειδικότητα τεχνικών, το οποίο θα ακολουθείται από τους τεχνικούς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και του Νοσοκομείου, ανάλογα με την υπηρεσία, και θα ελέγχεται από το Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Μηχανικό.

Οι εργασίες που περιγράφονται στους πίνακες προληπτικής συντήρησης, ενδέχεται να συμπληρωθούν με νέες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

13.Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Στη διορθωτική συντήρηση ανήκει κάθε είδους επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης μη προγραμματισμένης που προκύπτει από τη συνεχή λειτουργία ή εξαιτίας έκτακτων αναγκών, με σκοπό τη συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία αναβάθμισης ή επέκτασης για τη αποδοτικότερη λειτουργία αυτών. Αν το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί είναι υποχρέωση του Αναδόχου να φέρει εξωτερικά συνεργεία εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση να προσέρχεται στο Νοσοκομείο εντός σαρανατοκτώ (48) ωρών από την αναγγελία της βλάβης σε οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού που καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση, ενώ το Νοσοκομείο θα καλύψει μόνο το κόστος των αναλωσίμων – ανταλλακτικών, εκτός των περιπτώσεων προμήθειας αναλωσίμων ανταλλακτικών που αναφέρονται αναλυτικά στη σύμβαση.

13.Ε. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 6, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία και τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΙ κλπ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί με συνέπεια και κάθε λεπτομέρεια όσα αναφέρονται στην παρ. 15 στο οποίο θα καταγράφονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και οι οδηγίες που δόθηκαν.

14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου όπως περιγράφονται παρακάτω.

Δομές οι οποίες ανήκουν οργανικά στο Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» όπως το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοόλ και οι λοιπές εξωτερικές δομές του Νοσοκομείου περιλαμβάνονται στη Σύμβαση.

Επιπροσθέτως, η συντήρηση επισκευή και θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας κατά το χρόνο έναρξης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο (βλάβη, έλλειψη ανταλλακτικού, μη χρησιμοποίηση κλπ) αλλά που είναι απαραίτητο να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επισκευή τους και στη θέση αυτών σε λειτουργία, ασχέτως εάν τις παρέλαβε ανενεργές, εφόσον δεν πρόκειται για εξειδικευμένες εργασίες και δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη σύμβαση.

Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου είναι χρήσιμο να γίνει για όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά ως ακολούθως και οι οποίες δεν υπήρχαν στο Νοσοκομείο κατά το χρόνο σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, αλλά δημιουργήθηκαν και υφίστανται κατά το χρόνο κατάρτισης και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, και δεν περιγράφονται στις παρακάτω κατηγορίες θα περιλαμβάνονται σ' αυτήν.

(α) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα

1. ΑΤΜΟΥ (ατμολέβητες, ατμογεννήτριες, εστίες καύσης, εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, δίκτυα, δοχεία συμπυκνωμάτων, ατμοπαγίδες, αντλίες, εναλλάκτες)
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (δεξαμενές, δίκτυα)

3. ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Κρύα- ζεστά νερά, δεξαμενές, πιεστικά συγκροτήματα, αντλίες, κυκλοφορητές με τους ηλεκτροκινητήρες του, δίκτυα, boilers)
4. ΑΡΔΕΥΣΗΣ (Δίκτυα, συστήματα άρδευσης)
5. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Λυμάτων και ομβρίων: Δίκτυα, εγκαταστάσεις επεξεργασίας)
6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (πυροσβεστήρες πλην δαπάνης αναγόμωσης, δίκτυα, πυροσβεστικές φωλιές, μόνιμα πυροσβεστικά συγκροτήματα, συστήματα αυτόματης κατάσβεσης, πυροσβεστικοί σταθμοί)
7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (Μηχανοστάσια, δίκτυα, εξαεριστήρες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου)
8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ (Εξοπλισμός, δίκτυα)
9. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανομής, δεξαμενή υγρού οξυγόνου, δίκτυα, ράμπες φιαλών, λήψεις)
10. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ- ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ- ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ - ΚΕΝΟΥ – ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ: Κέντρο διανομής ή παραγωγής, δίκτυα, φιάλες -ράμπες φιαλών - λήψεις (όπου απαιτούνται φιάλες)
11. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ που εξυπηρετούν όλα τα παραπάνω.
12. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς μηχανολογική και δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω ούτε ανήκει στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

(β) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ (μεταγωγής και διανομής)
2. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (Τηλεφωνικό κέντρο, κατανεμητές, δίκτυα εσωτερικά και αστικά, τηλεφωνικές συσκευές, ακουστικά τηλεφωνητών)
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
4. ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ (κεραίες, δίκτυα, συσκευές, ενισχυτές σήματος)
5. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
6. ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ (Μονάδες κεντρικού ελέγχου, κέντρο ελέγχου ασθενών ρευμάτων)
7. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική και δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω ούτε ανήκει στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

15. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ (στην Τεχνική Υπηρεσία) τα εξής:

α. Πίνακα των απαιτούμενων βασικών **ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών** για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου που ανήκει στο πεδίο ευθύνης του

β. **Καθηκοντολόγιο** του προσωπικού του (όπως περιγράφονται στις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

γ. Επίσης, καθ' όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί:

i. **Δελτία Αναγγελίας Βλάβης ή Επισκευής**, στα οποία εγγράφονται καθημερινώς όλες οι παρατηρηθείσες βλάβες και ανωμαλίες στο έργο όπως και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και γενικά οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία απαιτούνται. Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Τα Δελτία θα αρχειοθετούνται με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και θα φυλάσσονται στο γραφείο Συντήρησης του Νοσοκομείου

ii. **Μητρώα συντήρησης – επισκευών** των σημαντικότερων μηχανημάτων και συσκευών του τομέα ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (πχ. Υποσταθμός, Λεβητοστάσιο, Ψυχροστάσιο), τα οποία θα βρίσκονται στους χώρους εγκατάστασης των μηχανημάτων και θα ανανεώνονται

κάθε μήνα

iii. **Αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή**, στο οποίο θα καταγράφονται, για κάθε μηχάνημα του τομέα ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όλες οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και προληπτικής συντήρησης

Στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα διατεθούν χώροι του τεχνικού τμήματος. Επίσης, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα διαθέσει στο Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράμματα, έντυπα που αφορούν στον Η/Μ εξοπλισμό του πεδίου ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Με τη λήξη της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει οτιδήποτε του διέθεσε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (χώρους, έντυπα κλπ.) σε καλή κατάσταση.

16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με:

α. Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

β. Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ./17 Δεκ. 1953, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις).

γ. Τους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ κλπ.

δ. Τους Κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερικανικούς, Αγγλικούς, Γερμανικούς, Γαλλικούς), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς.

ε. Τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας (αριθ. έγκρισης ΔΥ8/Β/οικ.4972/26-04-2010).

ζ. Τις οδηγίες κατασκευαστών των εγκ/σεων, μηχανημάτων και συσκευών

η. Τους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας

Επιπλέον, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι:

η. Εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001:2015** για:

- Υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής και συντήρησης Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
- Υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής και συντήρησης Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Νοσοκομειακών Μονάδων

θ. Εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας **ISO 14001** σε περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες συντήρησης Νοσοκομειακών Μονάδων (διαχείρισης αποβλήτων που σχετίζονται με την συντήρηση μιας Νοσοκομειακής Μονάδας, π.χ. λάδια, λαμπτήρες, χαρτικά υλικά, μπαταρίες, ψυκτικά υγρά, αποξηλωμένα υλικά, κτλ

ι. Εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας **OHSAS 18001** για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην εργασία κατά την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Νοσοκομειακών Μονάδων.

17. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Αν κατά την πρόοδο των εργασιών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την γνώμη ότι εδόθη εντολή από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ για κάποια εργασία η οποία κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή τη λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει αμελλητί με έγγραφο στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τις αντιρρήσεις του.

18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

18.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση με το έργο, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις πάσης φύσεως εισφορές που επιβάλλονται από το Νόμο για το Ι.Κ.Α., το Ε.Τ., Α.Ε.Τ.Σ. και Ξ.Ε. και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ **βεβαίωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών** του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο.

Επίσης, όσον αφορά την καταβολή των νομίμων επιβαλλομένων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς Ι.Κ.Α. κλπ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς αυτούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο (**ασφαλιστική ενημερότητα**).

18.Β. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι **αποκλειστικά υπεύθυνος** (αστική και ποινική ευθύνη) για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί στο έργο, είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε πληρωμή γι' αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, **εκτός** αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

18.Γ. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι **αποκλειστικά υπεύθυνος** (αστική και ποινική ευθύνη) για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και του προσωπικού υπηρεσίας Επίβλεψης, **μόνον** όταν ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση του έργου από προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που διαφεύγουν του ελέγχου του συμβαλλόμενου, εφόσον έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και επιμέλεια ενός λογικού και συνετού συμβαλλόμενου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από αυτόν. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν:

α) Θεομηνίες, Φυσικές καταστροφές, Πλημμύρες, Σεισμοί, Πυρκαγιές.

β) Απεργίες αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και μερών, επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική σύρραξη, εμπάργκο.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο άλλο μέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το μέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσματα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αυτός οφείλει έναντι τιμήματος που θα εκτιμηθεί και συμφωνηθεί αμοιβαία, να αποκαταστήσει τις ζημίες που προκαλούνται από τις παραπάνω αιτίες.

20. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το Προσωπικό της ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟΔΟΤΗ διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκομείου στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράμματα, σχεδιασμούς και άλλες δεσμεύσεις που απορρέουν από την σύμβαση. Ο χαρακτηρισμός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται με απόφαση των αρμόδιων κρατικών οργάνων.

21. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποκατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τρίτο για την παροχή μέρους ή του συνόλου υπηρεσιών ή εκχώρηση απαγορεύεται χωρίς έγκριση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και γνωμοδότηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ μπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από την ευθύνη του προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της σύμβασης και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Υποκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο όταν ο υποκατάστατος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάθεση του έργου και με την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τους όρους της σύμβασης και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων.

22. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης κριθεί αναγκαία η εκτέλεση εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί αλλά κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ή προκύπτει επείγουσα ανάγκη, ή υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα, ή ανωτέρα βία, ή η ανάθεση σε τρίτο θα δημιουργούσε προβλήματα στην ορθή τήρηση της σύμβασης, ή δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός από την κύρια σύμβαση λόγω οικονομικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων που δυσκολεύουν τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων εργασιών στον ΑΝΑΔΟΧΟ, με τίμημα που αμοιβαία θα συμφωνηθεί ύστερα από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών χωρίς αιτιολόγηση. Άρνηση χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση δύναται να εκληφθεί εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ως αιτία έκπτωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

23. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που θα ανακύψει μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παραπέμπεται για επίλυση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Ηπείρου. Σε περίπτωση μη επίλυσης των διαφορών, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της περιοχής που εκτελείται η σύμβαση.

24. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή τη σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ μπορεί να κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο.

25. ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύμβαση, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύναται να εφαρμόσει σειρά μέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις στο ημερολόγιο έργου, έγγραφες συστάσεις, δυσμενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης

προσωπικού, περικοπές επί του λογαριασμού, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων κλπ.

Σε ακραίες παραβιάσεις της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις και άλλα μέτρα που λαμβάνει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως εκπτώτου όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης, με παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και τη λήψη οποιονδήποτε άλλων μέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή μη) που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα κρίνει ως προσφορότερα για την προάσπιση των συμφερόντων του.

Η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως έκπτωτου γίνεται με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αναλυτική και αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

26. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

27. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν τη σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (βλ. παρ. 21), ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.

28. ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, οι πληρωμές γίνονται μηνιαία. Ο λογαριασμός (που συνοδεύεται από πρωτόκολλο ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής, καθώς και βεβαιώσεις για φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού) υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, θεωρείται από την ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και εγκρίνεται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στα τιμολόγια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να αναγράφεται το διάστημα για το οποίο έγινε παροχή υπηρεσιών.

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ δύναται να κάνει περικοπή μέχρι 10% επί του εκάστοτε λογαριασμού στο βαθμό που διαπιστώνει πλημμελή τήρηση της σύμβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις της σύμβασης η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ μέχρι και 25%. Τέλος, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα περικοπής μέχρι και το 50% του μηνιαίου τιμήματος ύστερα από εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, στο βαθμό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύμβασης.

29. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την εκπνοή του συμβατικού χρόνου των εργασιών και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται:

α. Να εκτελέσει παρουσία των εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον ενδεχόμενο νέο ΑΝΑΔΟΧΟ όλες τις δοκιμές και λειτουργίες των εγκαταστάσεων που θα ορίσει η Υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η παράδοση των εγκαταστάσεων.

β. Να συντάξει και να υποβάλει στην υπηρεσία λεπτομερή έκθεση επί της κατάστασης των εγκαταστάσεων με τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του.

γ. Να παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα σχετικά βιβλία, μητρώα και λοιπά παραστατικά στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα τεχνικά εγχειρίδια, τις οδηγίες συντήρησης, τα σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία πλήρως τακτοποιημένα και ταξινομημένα εντός φακέλων.

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή των εργασιών του, την εκκαθάριση, την οικονομική τακτοποίηση και τελική πληρωμή του, καθώς και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών του. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αμέλειας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων επιβάλλεται ποινική ρήτρα εις βάρος του.

Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν βλάβες, φθορές ή ζημιές των εγκαταστάσεων που έπρεπε να είχαν επισκευασθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή παραλείψεις στη συντήρησή τους, τότε η υπηρεσία μπορεί να διατάξει την εκτέλεση των σχετικών αναγκαίων εργασιών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέσα σε τακτή προθεσμία ανάλογη προς την έκταση των εργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρακτικό και ακολουθεί η οικονομική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων, γεγονός που θα βεβαιώνεται με την έκθεση διεκπεραίωσης έργου από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, βεβαίωση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και σχετική απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Με την ενδεχόμενη εγκατάσταση νέου ΑΝΑΔΟΧΟΥ και για διάστημα που θα κριθεί αναγκαίο από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ (όχι πέραν του τριμήνου), ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος, χωρίς αποζημίωση, να δίδει κάθε πληροφορία και να παράσχει το απαραίτητο προσωπικό (υπεύθυνο Εργοταξίου, ή άλλο προσωπικό) για ενημέρωση και βοήθεια προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν είτε μέσω τηλεφώνου, είτε με την επιτόπου παρουσία προσωπικού του απερχόμενου ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο Νοσοκομείο, ανάλογα με την περίπτωση και την κρίση του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ.

30. ΤΕΥΧΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ).

Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να διαθέσει τεύχος με το Αναλυτικό Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τις απαντήσεις στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Ακολουθεί η εκτύπωση των τεχνικών προδιαγραφών από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπως προέκυψε από την επιλογή για εκτύπωση σε μορφή RTF ακολουθώντας την παρακάτω αριθμοδότηση.

Τα στοιχεία του Πίνακα φέρουν τις ακόλουθες ερμηνείες :

Στήλη	Επεξήγηση
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί, επιχειρησιακοί και λοιποί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ	Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: 1. Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. 2. Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο). Η μη τήρηση των ανωτέρω, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 3. Κενό, για μη υποχρεωτική/ προαιρετική απαίτηση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ	Με ποινή αποκλεισμού, στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή: 1. ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. 2. Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	Στη στήλη αυτή σημειώνεται η παραπομπή στην προσφορά του προμηθευτή. Συγκεκριμένα, στη στήλη αυτή αναγράφεται: αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος, κεφαλαίου

	της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή, τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. Να τηρούνται οι αρχές της ενότητας 1.7	ΝΑΙ		
2. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις της ενότητας 2.2.1	ΝΑΙ		
3. Να προσκομίζεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της ενότητας 2.2.2	ΝΑΙ		
4. Να μην συντρέχουν οι περιπτώσεις της ενότητας 2.2.3	ΝΑΙ		
5. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις της ενότητας 2.2.4	ΝΑΙ		
6. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις της ενότητας 2.2.5	ΝΑΙ		
7. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις της ενότητας 2.2.6	ΝΑΙ		
8. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις της ενότητας 2.2.7	ΝΑΙ		
9. Να προσκομίζεται το Ε.Ε.Ε.Σ. της ενότητας 2.4.3.1	ΝΑΙ		
10. Να προσκομίζεται γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύσουσας εκπροσώπησης από το οποίο να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας	ΝΑΙ		
11. Να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία: i) δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης και ii) δηλώνει το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του	ΝΑΙ		
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
1.Ο υποψήφιος ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του Παραρτήματος Ι.	ΝΑΙ		
2. Ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 6. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι	ΝΑΙ		
3. Η στελέχωση του υποψήφιου αναδόχου σε προσωπικό για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και κατά τον αναφερόμενο σε αυτό τρόπο οι ειδικότητες του άρθρου 7. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
4. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται όσα αναφέρονται στο άρθρο 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι	ΝΑΙ		

εν γένει			
5. Η εμπειρία των τεχνικών του υποψηφίου αναδόχου ανταποκρίνεται σε αυτήν του άρθρου 7. (7.2) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
6. υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει και υποβάλει τα αναφερόμενα στο άρθρο 7. (7.3) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι δικαιολογητικά	ΝΑΙ		
7. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται όσα αναφέρονται στο άρθρο 8. ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
8. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται όσα αναφέρονται στο άρθρο 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
9. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται όσα αναφέρονται στο άρθρο 10. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
10.Ο υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι	ΝΑΙ		
11. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται όσα αναφέρονται στο άρθρο 12. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι	ΝΑΙ		
12. Ο υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 13. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής συντήρησης	ΝΑΙ		
13.Ο υποψήφιος ανάδοχος συμφωνεί ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα αφορούν τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
14. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται όσα αναφέρονται στο άρθρο 15. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι .	ΝΑΙ		
15. Ο υποψήφιος ανάδοχος συμφωνεί ότι η συντήρηση του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι	ΝΑΙ		
16. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 17. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
17. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		

18. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρα 19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
20. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 20. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
21. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 21. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
22. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 22. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
23.Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 23. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
24. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 24.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
25. Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 25. ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		
26. Ο υποψήφιος αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 29. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Περιγραφή υπηρεσίας	Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως)	Ποσό ΦΠΑ 24% (αριθμητικώς και ολογράφως)	Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως)
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου CPV 50710000-5			

Στοιχεία Προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα)

Επωνυμία εταιρείας :

Διεύθυνση:

Τηλ. Επικοιν.:

E-mail:

Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα»

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως): ……**ημέρες**

Ημερομηνία : ……

(Υπογραφή –Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες εργασιών προληπτικής συντήρησης ηλεκτρολόγου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Πίνακες εργασιών προληπτικής συντήρησης μηχανοτεχνίτη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος I ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:	Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:	998980227
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):	www.gni-hatzikosta.gr
Πόλη:	Ιωάννινα
Οδός και αριθμός:	Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50
Ταχ. κωδ.:	45445
Αρμόδιος επικοινωνίας:	Σοφία Γκορίτσα
Τηλέφωνο:	2651366624
φαξ:	
Ηλ. ταχ/μείο:	s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
Χώρα:	GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:
Διακήρυξη αριθ. 200/2022 ετήσιου διαγωνισμού ανεύρεσης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου

Σύντομη περιγραφή:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 200/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ προϋπολογισμού 148.304,00€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. (CPV 50710000-5)

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 200/2022 (ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 180785)

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):

-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:

-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

("Ολικός") Ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο ("ολικός") ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης /γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Ποσό

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών

Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Ποσό

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων

Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή

-

Ποσό

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Αποδέκτες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων

Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό

Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν το εξής:

Έτος

-

Αριθμός

-

Έτος

-

Αριθμός

-

Έτος

-

Αριθμός

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ποσοστό υπεργολαβίας

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Λήξη

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος I, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος III και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος I.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ: Δίνεται στους ηλεκτρολόγους σε μηνιαία βάση.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
113/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
103/ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

114/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

94/	02/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

116/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

108/	03/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

95/	03/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

99/	04/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

104/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
109/	10/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

100/	11/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

96/	16/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
105/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
110/	17/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

97/	17/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

101/	18/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

106/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

98/	23/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

111/	24/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
102/	25/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

107/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

115/	31/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

112/	31/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

491/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.

Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.

Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.

Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

479/	01/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
492/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

473/	01/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

494/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
483/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

487/	07/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
480/	08/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
474/	08/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
475/	09/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
476/	10/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

484/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

488/	14/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
481/	15/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

485/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

489/	21/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

477/	21/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

482/	22/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

486/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
478/	27/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
493/	28/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

490/	28/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1193/	01/03/	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Γενικός καθαρισμός χώρου

Καθαρισμός επιφανειών Μετασχηματιστών

Καθαρισμός μονωτήρων μέσης τάσης

Λήψη δείγματος λαδιού και αποστολή προς έλεγχο

1198/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

1194/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

1166/	01/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1191/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

1158/	01/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.

Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος στήριξης σχαρών

1175/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1156/	06/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

1157/	07/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

1183/	07/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1167/	08/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1176/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1184/	14/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1159/	15/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεω		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

1168/	15/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1177/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1185/	21/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1169/	22/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1160/	22/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1178/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1186/	28/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
1170/	29/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1196/	31/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1192/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

1195/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

1179/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1199/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1187/	04/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1161/	05/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

1171/	05/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1180/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1188/	11/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1172/	12/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1181/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1189/	18/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1173/	19/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1162/	19/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

1182/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1163/	24/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός						
1190/	25/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
1174/	26/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1164/	27/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
1165/	28/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

1197/	28/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1695/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1685/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1677/	01/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεω

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαριστικός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

1700/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

1697/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

1690/	02/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1680/	03/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1686/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1691/	09/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1681/	10/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1678/	12/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων		
Ελεγχος φωτιστικού W/C		
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)		
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)		

1687/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1692/	16/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1682/	17/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Ar. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1679/	19/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Ελεγχος διακοπτών Normbare

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος στήριξης Normbare

1688/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1693/	23/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1683/	24/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1689/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1694/	30/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
1699/	31/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1684/	31/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1701/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

1675/	01/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων, εξωτερικού χώρου						
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις						
1696/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1698/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1676/	02/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

2937/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2954/	06/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2910/	06/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

2920/	07/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).						
2938/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2955/	13/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2921/	14/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2939/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2911/	19/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

2956/	20/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2922/	21/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2940/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2957/	27/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2923/	28/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2978/	30/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

2912/	03/07/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Ελεγχος διακοπτών Normbare

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος στήριξης Normbare							
2982/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2971/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

2941/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2974/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

2958/	04/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2924/	05/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2942/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2959/	11/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2925/	12/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2943/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2913/	17/07/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Ελεγχος - μετρήσεις ΣΕΔ		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2960/	18/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.							
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.							
2926/	19/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2944/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2961/	25/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.							
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.							
2927/	26/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2945/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA)	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2979/	31/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2972/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

2962/	01/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2983/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2914/	01/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση

Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων, εξωτερικού χώρου

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

2977/	01/08/	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Γενικός καθαρισμός χώρου		
Καθαρισμός επιφανειών Μετασχηματιστών		
Καθαρισμός μονωτήρων μέσης τάσης		
Λήψη δείγματος λαδιού και αποστολή προς έλεγχο		

2975/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2915/	02/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

2928/	02/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2916/	04/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

2946/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2963/	08/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2929/	09/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2947/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2964/	15/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2930/	16/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2948/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2917/	21/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων						
Ελεγχος φωτιστικού W/C						
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας						
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)						
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)						
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Διαδρόμων 1ου Ορόφου						
2965/	22/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2931/	23/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).						
2949/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2966/	29/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2932/	30/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2980/	31/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2984/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2976/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2973/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2950/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
2967/	05/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2918/	06/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος πριζών φωτιστικών

Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων

Ελεγχος φωτιστικού W/C

Ελεγχος φωτιστικού βεράντας

Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)

Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)

2933/	06/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2951/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2968/	12/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2934/	13/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2952/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2969/	19/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2935/	20/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2953/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2919/	25/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-9-10-12 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών						
Ελεγχος πριζών φωτιστικών						
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων						
Ελεγχος φωτιστικού W/C						
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας						
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)						
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)						
2970/	26/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2936/	27/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2981/	29/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

3159/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

3149/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3160/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

3162/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.						
3154/	03/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3145/	04/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3150/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3155/	10/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3146/	11/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3139/	14/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

3151/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΩΡΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3140/	16/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3156/	17/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3141/	17/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		

3147/	18/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3142/	19/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		

3143/	20/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

3144/	23/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.

Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος στήριξης σχαρών

3152/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3157/	24/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3148/	25/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

3153/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3158/	31/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3161/	31/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3575/	01/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3588/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

3591/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.						
3589/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Έλεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

3580/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3584/	07/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3576/	08/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

3573/	13/11/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος πριζών φωτιστικών

Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων

Ελεγχος φωτιστικού W/C

Ελεγχος φωτιστικού βεράντας

Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)

Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3581/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3585/	14/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3577/	15/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3582/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3586/	21/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3578/	22/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3574/	27/11/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων		
Ελεγχος φωτιστικού W/C		
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας		
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)		
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)		

3583/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3587/	28/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3579/	29/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3590/	30/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

3757/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3758/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

3760/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

3749/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3743/	04/12/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών						
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων						
Ελεγχος φωτιστικού W/C						
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας						
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)						
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)						
3753/	05/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3745/	06/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3750/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3754/	12/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3746/	13/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3744/	18/12/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

3751/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3755/	19/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3747/	20/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

3752/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3756/	26/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3748/	27/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3759/	29/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ: Δίνεται σε εβδομαδιαία βάση στον μηχανοτεχνίτη.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός υδατοπαγίδας.		

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

23/	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.

22/	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

21/	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
76/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
77/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

75/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

73/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

74/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

78/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

82/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
83/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

81/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

79/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

80/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

65/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

66/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ar. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος.						
64/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

62/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης καυσίμου						
63/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

67/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

71/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

72/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

70/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
68/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

69/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

161/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

162/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

160/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

158/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

159/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

166/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)						
167/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				
Οδηγίες						
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
165/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				
Οδηγίες						
ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
163/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

164/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

151/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
152/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
150/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
148/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

149/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

156/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
157/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

155/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

153/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

154/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

220/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

221/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

219/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
217/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

218/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

225/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
226/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

224/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

222/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

223/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

210/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

211/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

209/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

207/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

208/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

215/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
216/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

214/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

212/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

213/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

287/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
288/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
286/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
284/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

285/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

292/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
293/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

291/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

289/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

290/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

277/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

278/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

276/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

274/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

275/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

282/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
283/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

281/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

279/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

280/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

418/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

446/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
442/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
419/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
447/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

411/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

414/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

413/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

440/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

433/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

435/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

430/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

431/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

424/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

423/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

426/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

437/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

410/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

454/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

393/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

452/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)						
400/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

458/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2(ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

396/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
398/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

451/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

407/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
406/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

405/	30/01/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

402/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
449/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
450/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
459/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
457/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

445/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

444/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

456/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

439/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

404/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

421/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
422/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

409/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

416/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

417/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.						
428/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

429/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

395/	06/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
394/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

455/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

408/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

399/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

401/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

397/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

403/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

453/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
448/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

436/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
425/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
427/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
432/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
434/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

438/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
415/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

412/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

443/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
441/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
420/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
602/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
603/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

601/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

599/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

600/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
607/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

608/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου. Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή. Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

606/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

604/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

605/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

592/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

593/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

591/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

589/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

590/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

597/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

598/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

596/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
594/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

595/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

661/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

662/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

660/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

658/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

659/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

666/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)						
667/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				
Οδηγίες						
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
665/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				
Οδηγίες						
ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
663/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

664/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

651/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
652/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

650/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

648/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

649/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

656/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
657/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

655/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

653/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

654/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

760/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

761/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
762/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
755/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

757/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

758/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

768/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

770/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

771/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

763/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

765/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

766/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

748/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

750/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
747/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

745/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

746/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
744/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

753/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

752/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

743/	01/03/	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή λαδιών μηχανής		
Αλλαγή φίλτρων λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου		

773/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.

3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.

Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης

Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας

754/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

772/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

769/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
751/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

759/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

756/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

767/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

764/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

749/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

857/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.						
859/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

861/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

851/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
853/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

855/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

863/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

871/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

873/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
875/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

865/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Γενικός έλεγχος.							
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.							
867/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

869/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

849/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

841/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

838/	06/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

843/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

839/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

847/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

845/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
836/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
876/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

840/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

866/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

868/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

874/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
872/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

837/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές							
Έλεγχος στάθμης καυσίμου							
870/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

854/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
846/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
856/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
850/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
848/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

852/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

862/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

842/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

864/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
858/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

844/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

860/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1034/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1015/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1073/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1039/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1010/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1059/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΑΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

1068/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1024/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1063/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1019/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1029/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1007/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1044/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1078/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

996/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1047/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1050/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

1004/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1001/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1054/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1040/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1064/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1048/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1045/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1055/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Γενικός έλεγχος.							
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.							
1035/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1051/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

1030/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1060/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

1025/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
1074/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		
1014/ 27/03/ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ — ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		
1016/ 27/03/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. — ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
1002/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1008/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1011/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
1005/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1020/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1069/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
997/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1079/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1053/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

1082/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1081/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1066/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1077/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

1062/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΑΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - Καθαρισμός φίλτρου		

1071/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1067/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής. Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

1072/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1076/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.		
Ελεγχος ασφαλιστικών		

1057/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

1058/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1032/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός υδατοπαγίδας.

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1028/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

1000/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος σωληνώσεων και συνδέσεων		
Καθαρισμός ή αλλαγή (αν απαιτείται) φίλτρων αέρα		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος γραμμών τροφοδοσίας και συνδέσεων		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1033/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

1022/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης. Ελεγχος ασφαλιστικών		

1013/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1027/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1023/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1037/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες

Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.

Ελεγχος ασφαλιστικών

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1042/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1043/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

1018/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1038/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

1075/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1017/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1012/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1083/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

1003/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

999/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ar. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου						
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου						
1080/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1009/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

998/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1006/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1056/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1036/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1061/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1046/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1052/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

1041/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1021/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1070/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1049/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1031/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1065/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
1026/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1145/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1146/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1144/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1142/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1143/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1150/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1151/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1149/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1147/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

1148/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1135/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1136/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1134/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1132/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

1133/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1140/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
1141/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1139/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1137/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1138/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1276/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1278/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1292/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1272/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1274/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1290/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

1284/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1286/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΑΔΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

1288/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
1280/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1282/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1294/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1260/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1266/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1264/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1262/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1298/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
1270/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1296/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1268/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1297/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/1Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1299/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1287/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΑΤΡΟ ΑΑΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1295/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος: ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1291/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος: ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1293/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1289/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1267/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1269/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1271/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1261/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης καυσίμου						
1263/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1265/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1273/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1281/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1283/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1285/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1275/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1277/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1279/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1457/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1455/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1461/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1459/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

1454/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1449/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1447/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών. Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου. Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή. Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών. Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1452/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

1450/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1463/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

1474/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1472/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/1Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1477/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.

2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.

3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.

Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης

Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας

1476/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1471/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1466/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1464/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

1469/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1468/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1446/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1439/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1430/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1441/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
1438/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1434/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1436/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					**Ώρα Ολοκλ.**		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
1432/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1427/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης καυσίμου						
1444/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1442/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1429/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου						
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου						
1445/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1433/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1428/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1467/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
1473/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1431/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1475/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1470/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1453/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1440/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1456/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1448/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1443/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1451/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1462/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1435/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1465/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

1458/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1460/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1437/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1625/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1644/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

1628/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1649/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1622/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1646/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1640/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1636/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1638/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1642/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Έλεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

1631/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1633/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1619/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ. - Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1607/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1615/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1654/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1609/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
1611/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1613/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1652/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1641/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1655/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1650/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1656/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2(ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1639/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1647/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1653/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1645/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.						
1648/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		
1651/ 22/05/ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		
1643/ 22/05/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1618/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

1617/	22/05/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

1621/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.						
1620/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1616/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1610/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1608/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
1614/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1612/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1623/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1634/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1632/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

Έγινε **Σχόλια**

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

Έγινε **Σχόλια**

1637/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

Έγινε **Σχόλια**

1635/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.						
1630/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1626/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1624/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1629/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1627/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1718/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

1730/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1717/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1714/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1733/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1721/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1726/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1727/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1724/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1722/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1723/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.						
1734/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1706/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1702/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1705/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1703/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1704/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1710/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1708/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1711/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1735/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1729/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

1736/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

1731/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1732/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

1737/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο. 2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών. 3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα. Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

1728/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1712/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1713/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1707/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1709/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1715/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1720/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.						
1725/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

1716/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

1719/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2555/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2533/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2575/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2805/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2823/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2501/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
2485/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2725/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.							
2517/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2594/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2746/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2674/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2708/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2691/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2653/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2615/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2784/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2763/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2636/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2465/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2481/	05/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

2502/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2534/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2785/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2824/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2675/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2709/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2764/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.							
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.							
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
2518/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		
2654/ 12/06/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		
2616/ 12/06/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2637/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Έγινε **Σχόλια**

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

Έγινε **Σχόλια**

2747/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

Έγινε **Σχόλια**

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

Έγινε **Σχόλια**

2486/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2806/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/1Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
2692/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
2466/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

2726/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Γενικός έλεγχος.						
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
2576/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2595/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2556/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2638/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2535/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2519/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3							
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
2765/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2577/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2786/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2596/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2710/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.							
ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.							
2807/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2557/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2617/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.						
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2467/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2676/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2655/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2503/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2748/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2727/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
2487/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2825/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2693/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2711/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2677/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2536/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2787/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2597/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
2558/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2808/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2578/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2694/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2488/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2656/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2520/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2618/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2766/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2728/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2639/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2468/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2826/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2504/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2749/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2800/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
2652/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

2779/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2592/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2669/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2610/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2631/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2571/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

2741/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

2744/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Καθαρισμός υδατοπαγίδας.

2821/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

2549/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2839/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2788/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2767/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2750/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2505/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2482/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

2579/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2678/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2712/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

2619/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2729/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2521/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας. Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
2640/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2827/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου. Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή. Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2657/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2598/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2469/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2537/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2559/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2844/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

2695/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2489/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2809/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2696/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2828/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2599/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2490/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2658/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2538/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2810/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2522/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2641/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2751/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2768/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2730/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2470/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

2620/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2560/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2679/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2580/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2789/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2713/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2506/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2642/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2714/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2680/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2811/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2829/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου. Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2523/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2471/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					**Ώρα Ολοκλ.**		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου							
2769/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2621/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2581/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2552/	17/07/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

2561/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2659/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2491/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2507/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2600/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2731/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2539/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»				
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ					

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2752/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»				
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ					

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2697/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»				
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ					

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2790/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2524/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2753/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2660/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2732/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2643/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2698/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2492/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2681/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2830/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2508/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
2812/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2582/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2562/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2601/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2472/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

2540/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2622/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2791/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2770/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2715/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΑΤΡΟ ΑΑΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2509/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας. Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2473/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2682/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2602/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2792/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2754/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2583/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2813/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2661/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2733/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2563/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2623/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2716/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

2771/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2541/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2525/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2699/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2644/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2493/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2831/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2572/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2670/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2672/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2803/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

2845/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

2801/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2742/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

2550/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2613/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

2611/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2782/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής. Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

2780/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2840/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2842/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

2634/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

2632/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2814/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
2494/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2645/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2526/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2772/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2700/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2483/	07/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

2564/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2624/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2734/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2662/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2603/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2584/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2542/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2474/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2755/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2832/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
2717/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

2683/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2793/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2510/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2718/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2735/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2701/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2833/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2794/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2604/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2585/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
2511/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2815/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2527/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2565/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ. - Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2543/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2756/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2475/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2684/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.							
2663/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2773/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2495/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2646/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2625/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2834/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2774/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2757/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΑΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2736/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2816/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2795/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2496/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2566/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2664/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2702/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2685/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2512/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2586/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2544/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2605/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2626/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2528/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2647/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2719/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2476/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2529/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες

Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2606/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες

Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2477/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες

Έγινε	Σχόλια

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες

Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες

Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες

Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2513/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2835/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2665/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2720/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2627/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2648/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2497/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2758/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2775/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2545/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2737/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2796/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2567/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2587/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2703/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2817/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2686/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2802/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2724/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή στοιχείου φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή στοιχείου φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

2593/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος σταθερότητας πίεσης των λήψεων και έλεγχος παροχής. (Παρ. 4.2 - 4.3 προδιαγραφών)		
Ελεγχος φίλτρου λήψεων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2551/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2846/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

2781/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2573/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2612/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2822/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος σταθερότητας πίεσης των λήψεων και έλεγχος παροχής. (Παρ. 4.2 - 4.3 προδιαγραφών) Ελεγχος φίλτρου λήψεων.		

2671/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

2841/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

2690/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος κατάστασης αλουμίνας.

2745/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αλλαγή στοιχείων φίλτρων αέρα.(Παρ. 4.2 Εγχειρ. Συντηρ.)

Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.

Τεστάρισμα βαλβίδας ασφαλείας σύμφωνα με Παρ. 4.4 Εγχειρ. Συντήρησης.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αλλαγή στοιχείων φίλτρων αέρα.(Παρ. 4.2 Εγχειρ. Συντηρ.)

Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.

Τεστάρισμα βαλβίδας ασφαλείας σύμφωνα με Παρ. 4.4 Εγχειρ. Συντήρησης.

2743/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

2762/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή φίλτρου.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του φίλτρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2707/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος κατάστασης αλουμίνας.		

2633/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2546/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2687/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
2704/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
2530/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
2588/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2568/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2478/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2738/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2628/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2797/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2836/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2776/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2721/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

2759/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2514/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2649/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2498/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2818/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2666/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2607/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2484/	04/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

2515/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2499/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2837/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2553/	11/09/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

2479/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2843/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2(ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.							
2819/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2531/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2547/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2554/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2777/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2614/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2667/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2783/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2608/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
2629/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2760/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2650/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2673/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

2688/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2635/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2798/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2574/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2722/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2804/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2569/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2705/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2591/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2739/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2589/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2668/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2740/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2723/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2706/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2480/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2838/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2689/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2532/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2590/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2820/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2548/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2799/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2570/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2609/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.							
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.							
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.							
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
2500/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2761/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΣΙΑΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2651/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο							
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
2778/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2516/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2630/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3401/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3395/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3389/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3329/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3323/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3416/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

3408/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
3365/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3357/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3349/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3342/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3335/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3381/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3373/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3439/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3317/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3447/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3431/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3423/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3309/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

3372/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

3371/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3446/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.						
3379/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.		
Ελεγχος ασφαλιστικών		

3454/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3356/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

3355/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης. Ελεγχος ασφαλιστικών		

3453/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3364/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

3363/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3414/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

3430/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής. Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3407/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός φίλτρου.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός φίλτρου.

3422/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος - Καθαρισμός φίλτρου

3429/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3415/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (ΜΤa)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Καθαρισμός υδατοπαγίδας.

3387/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3445/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.

Ελεγχος ασφαλιστικών

3380/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3437/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3438/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3388/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

3341/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
3348/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3316/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος σωληνώσεων και συνδέσεων		
Καθαρισμός ή αλλαγή (αν απαιτείται) φίλτρων αέρα		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος γραμμών τροφοδοσίας και συνδέσεων		

3374/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ N2O	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3409/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

3324/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
3417/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
3343/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
3330/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος.						
3390/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3448/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3336/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3402/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3396/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					**Ώρα Ολοκλ.**		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.							
3382/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3366/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3358/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3440/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3310/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

3350/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3432/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3424/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3318/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3455/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3315/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3397/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3441/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3391/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3351/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3425/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3410/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3418/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					**Ώρα Ολοκλ.**		
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.							
3325/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3403/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3331/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3319/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3433/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3337/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3311/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3383/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3367/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3344/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ. - Μ.Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ. - Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3375/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3359/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3449/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3326/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3368/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
3419/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
3426/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
3411/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

3312/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3345/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3434/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3360/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3442/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3320/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
3352/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3392/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3384/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3404/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3450/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3332/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3398/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3376/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3338/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3333/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3346/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3427/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3385/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3435/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3353/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3321/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

3393/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
3361/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3405/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3327/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3412/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3451/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3399/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3369/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3339/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3313/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3443/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3420/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3377/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3444/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3452/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3314/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3378/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ N2O ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3340/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3334/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3386/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.							
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.							
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.							
3347/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3354/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3370/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3362/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3394/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3322/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3421/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

3436/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3428/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3406/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.						
3400/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3413/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3328/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας. Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3634/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3643/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3629/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3614/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3620/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3683/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3684/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο. 2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών. 3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα. Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

3674/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3660/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

3669/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3630/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3665/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3635/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3652/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3675/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3621/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3625/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3644/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
3656/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

3648/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3598/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3661/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3639/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

3597/	06/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

3593/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3670/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3602/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3679/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3606/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

3616/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3610/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3615/	06/11/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3603/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3662/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

3640/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3636/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3680/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3657/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3649/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3653/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3607/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3594/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3645/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3626/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3617/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3671/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3676/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3622/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3666/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3611/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3599/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3631/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3595/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

3677/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3654/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

3663/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

3667/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3658/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3672/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3681/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3632/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3637/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3641/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3600/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3623/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
3627/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3618/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3612/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3646/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3650/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3604/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3608/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3619/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3605/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3601/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3609/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3651/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
3678/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3613/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3682/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3673/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3659/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

3638/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ N2O	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3642/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3655/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

3647/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

3633/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3596/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3624/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)						
3668/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		
3664/ 27/11/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ — ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		
3628/ 27/11/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) — ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3909/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

3924/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3925/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

3908/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3911/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3916/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

3921/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

3912/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

3915/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3928/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3933/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

3932/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3931/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3903/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3905/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3927/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3920/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΑΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΑΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

3922/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

3929/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3926/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3923/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3930/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3919/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3901/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3902/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3904/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3900/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3897/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3898/	04/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

3899/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3914/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

3917/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

3918/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

3913/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3906/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3907/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3910/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4119/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

4095/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4092/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4089/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4122/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4116/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
4110/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4104/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4101/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4098/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4113/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4125/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4083/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4107/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

4077/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

4080/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4134/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4086/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4128/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4131/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4129/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4108/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

4135/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4111/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4117/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4120/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

4123/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
4114/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

4132/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

4126/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4081/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4084/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4099/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
4096/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4093/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4105/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4087/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

4078/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4102/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4090/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4088/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

4127/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4085/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

4079/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

4136/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
4133/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4130/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4082/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4112/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4100/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4115/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
4106/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
4109/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
4103/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4121/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

4091/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4124/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

4097/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4118/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΑΔΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
4094/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		